
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Fundamenty hali magazynowej
ADRES INWESTYCJI : Mielno gm. Grunwald
INWESTOR : Stacja Hodowli Roślin Bartązek
ADRES INWESTORA : 10-687 Olsztyn Bartązek
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0126- d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	17.00*40.00 = 680.000		
Razem dział: Roboty ziemne						
2		Fundamenty hali magazynowej				
2	KNR 2-01 0702- d.2 1004	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. III-IV	m	111.56		
3	KNR 2-02 1101- d.2 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10	m ³	5.396		
4	KNR 2-02 0290- d.2 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm -zbrojenie stóp fundamentowych	t	0.014		
5	KNR 2-02 0290- d.2 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm - zbrojenie stóp fundamentowych	t	0.048		
6	KNR 2-02 0290- d.2 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm - zbrojenie stóp fundamentowych	t	0.059		
7	KNR 2-02 0204- d.2 01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe z Betonu C20/25, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	3.803		
8	KNR 2-02 0290- d.2 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm	t	0.668		
9	KNR 2-02 0290- d.2 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	0.872		
10	KNR 2-02 0202- d.2 01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	29.167		
Razem dział: Fundamenty hali magazynowej						
3		Posadzki i podkłady				
11	KNR-W 2-02 d.3 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m ³	86.51		
12	KNR 2-02 1101- d.3 01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³	57.67		
13	KNR 2-02 0607- d.3 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	576.73		
14	KNR 2-02 1106- d.3 05+KNR 2-02 1106-03 * 7	Posadzki przemysłowe. Posadzki betonowe przemysłowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi grubości 10 cm	m ²	576.73		
Razem dział: Posadzki i podkłady						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: